



1931



1946



2001



2011



2016

**POTENTIELS**

1. LOCALISATION CENTRALE
2. VUE SUR LE FLEUVE
3. PROXIMITÉ DES COMMERCES ET DES SERVICES
4. FORTE PRÉSENCE CULTURELLE
5. ÉCHELLE DU SITE

**CONTRAINTES**

1. ACCÈS AU FLEUVE DIFFICILE
2. VENT
3. CIRCULATION
4. BARRIÈRE PHYSIQUE : LE BOULEVARD
5. ÉCHELLE DU SITE


**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**CONDITIONS EXISTANTES - ÉCHELLE 1:300**





**OPTION 01 -  
LA CROISÉE DES CHEMINS**



**SUPERFICIE**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : +/- 12 000 MÈTRES CARRÉS  
 2. TOTAL SURFACE MINÉRALE : +/- 8000 MÈTRES CARRÉS

**66,66 %**



**RAPPEL HISTORIQUE - MISE EN LUMIÈRE**

1. GRAND FEU DE 1950 ....
2. REMBLAIS AU-DELÀ DE LA RUE SAINT-GERMAIN OUEST PAR SÉQUENCE À PARTIE DE 1946 ...

**PROJETS RÉFÉRENCES**

1. PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN - QUÉBEC
2. PLACE DES SPECTACLES - MONTRÉAL


**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**FEU ET EAU - ÉCHELLE 1:300**

OPTION 01





**COHABITATION DES USAGERS**

- 1. AUTOMOBILES
- 2. AUTOBUS
- 3. PIÉTONS
- 4. CYCLISTES
- 5. ACCÈS TEMPORAIRES LORS DES FESTIVITÉS / ENTRETIEN

**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**CIRCULATION - ÉCHELLE 1:300**

OPTION 01



**SUPERFICIE**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : +/- 12 000 MÈTRES CARRÉS  
 2. TOTAL SURFACE VERTE / PERMÉABLE +/- 4000 MÈTRES CARRÉS

**33,33 %**

**PLANTATION D'ARBRES FEILLUS ET CONIFÈRES**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : +/- 50 UNITÉS  
 2. TOTAL PARVIS DES INSTITUTIONS CULTURELLES : +/- 10 UNITÉS

**60 UNITÉS**

**CONSERVATION D'ARBRES EXISTANTS**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : 4 UNITÉS  
 2. TOTAL PARVIS DES INSTITUTIONS CULTURELLES: 7 UNITÉS

**11 UNITÉS**



### OBJECTIFS

1. QUE LA PLACE DEVIENNE COEUR DU CENTRE-VILLE
2. EN FAIRE UN ENDROIT D'EXCEPTION / SIGNATURE DISTINCTIVE
3. CRÉER UNE PLACE À L'ÉCHELLE HUMAINE
4. FAVORISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
5. REDONNER LA PLACE AUX PIÉTONS

### 6. CRÉER DES ESPACES DE SOCIABILISATION

7. HABITER LES QUATRE SAISONS
8. AMÉLIORER LES CONNEXIONS / LIENS / PERMÉABILITÉ ENTRE LA PROMENADE DE LA MER ET LA RUE SAINT-GERMAIN
9. AMÉLIORER LES CONNEXIONS / LIENS / PERMÉABILITÉ ENTRE LE SECTEUR EST ET OUEST DE LA RUE SAINT-GERMAIN
10. TIRER PARTI ET METTRE EN VALEUR LES VUES SUR LE FLEUVE
11. CRÉER UN ESPACE MODULABLE ET POLYVALENT

## PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

## ESQUISSE D'ENSEMBLE - ÉCHELLE 1:300

OPTION 01





**MARATHON ANNUEL**  
 1. CHAPITEAU DE 80 X 180 PIEDS (+/- 25 X 55 MÈTRES)



**FESTIVAL DES ANCIENNES**

- 1. INSTALLATION DE +/- 30 KIOSQUES (+/-5X5 MÈTRES)
- 2. POTENTIEL D'EXPOSITION DANS LA PLACE +/- 70 AUTOMOBILES, + POSSIBILITÉ D'EN EXPOSER DANS LA RUE SAINT-GERMAIN OUEST

**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**


VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**IMPLANTATION ESTIVALE - ÉCHELLE 1:300**

OPTION 01




# **OPTION 02 - LA COULÉE DOUCE**



**SUPERFICIE**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : +/- 10 500 MÈTRES CARRÉS  
 2. TOTAL SURFACE MINÉRALE: +/- 7700 MÈTRES CARRÉS

**73,33 %**



**RAPPEL HISTORIQUE - MISE EN LUMIÈRE**

1. GRAND FEU DE 1950 ....
2. REMBLAIS AU-DELÀ DE LA RUE SAINT-GERMAIN OUEST PAR SÉQUENCE À PARTIE DE 1946 ...

**PROJETS RÉFÉRENCES**

1. PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN - QUÉBEC
2. PLACE DES SPECTACLES - MONTRÉAL


**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**FEU ET EAU - ÉCHELLE 1:300**

OPTION 02





**COHABITATION DES USAGERS**

- 1. AUTOMOBILES
- 2. AUTOBUS
- 3. PIÉTONS
- 4. CYCLISTES
- 5. ACCÈS TEMPORAIRES LORS DES FESTIVITÉS / ENTRETIEN

**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**CIRCULATION - ÉCHELLE 1:300**

OPTION 02



Ville de  
**rimouski**





**SUPERFICIE**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : +/- 10 500 MÈTRES CARRÉS  
 2. TOTAL SURFACE VERTE / PERMÉABLE +/- 2800 MÈTRES CARRÉS

**26,66 %**

**PLANTATION D'ARBRES FEUILLUS ET CONFÈRES**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : +/- 32 UNITÉS  
 2. TOTAL PARVIS DES INSTITUTIONS CULTURELLES : +/- 23 UNITÉS

**55 UNITÉS**

**CONSERVATION D'ARBRES EXISTANTS**  
 1. TOTAL QUADRILATÈRE DE LA PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : 4 UNITÉS  
 2. TOTAL PARVIS DES INSTITUTIONS CULTURELLES : 11 UNITÉS

**15 UNITÉS**



### OBJECTIFS

1. LA PLACE DEVIENT LE COEUR DU CENTRE-VILLE
2. EN FAIRE UN ENDROIT D'EXCEPTION / SIGNATURE DISTINCTIVE
3. CRÉER UNE PLACE À L'ÉCHELLE HUMAINE
4. FAVORISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
5. REDONNER LA PLACE AUX PIÉTONS

### 6. CRÉER DES ESPACES DE SOCIABILISATION

7. HABITER LES QUATRE SAISONS
8. AMÉLIORER LES CONNEXIONS / LIENS / PERMÉABILITÉ ENTRE LA PROMENADE DE LA MER ET LA RUE SAINT-GERMAIN
9. AMÉLIORER LES CONNEXIONS / LIENS / PERMÉABILITÉ ENTRE LE SECTEUR EST ET OUEST DE LA RUE SAINT-GERMAIN
10. TIRER PARTI ET METTRE EN VALEUR LES VUES SUR LE FLEUVE
11. CRÉER UN ESPACE MODULABLE ET POLYVALENT

## PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

## ESQUISSE D'ENSEMBLE - ÉCHELLE 1:300

OPTION 02



Ville de  
rimouski





**MARATHON ANNUEL**  
 1. CHAPITEAU DE 80 X 180 PIEDS (+/- 25 X 55 MÈTRES)



**FESTIVAL DES ANCIENNES**

- 1. INSTALLATION DE +/- 30 KIOSQUES (+/-5X5 MÈTRES)
- 2. POTENTIEL D'EXPOSITION ANS LA PLACE DE +/- 85 AUTOMOBILES DANS LA PLACE, + POSSIBILITÉ D'EN EXPOSER DANS LA RUE SAINT-GERMAIN OUEST

**PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS**

VILLE DE RIMOUSKI  
09 JUILLET 2019

**IMPLANTATION ESTIVALE - ÉCHELLE 1:300**

OPTION 02




Ville de  
**rimouski**





MOBILIER



ÉCLAIRAGE





SAISON ESTIVALE



SAISON HIVERNALE



# Tableau comparatif

Éléments	La coulée douce	La croisée des chemins
Superficie	10 500 m <sup>2</sup>	12 000 m <sup>2</sup>
Espace minéralisé	7 700 m <sup>2</sup> (73.33%)	8 000 m <sup>2</sup> (66.66%)
Espace végétalisé / perméable	2 800 m <sup>2</sup> (26.66%)	4 000 m <sup>2</sup> (33.33%)
Nouveaux arbres	55 unités	60 unités
PAC	32 unités	50 unités
Parvis	23 unités	10 unités
Arbres conservés	15 unités	11 unités
PAC	4 unités	4 unités
Parvis	11 unités	7 unités
Marathon/Festijazz	1 chapiteau (25 m x 55 m)	1 chapiteau (25 m x 55 m)
Les Anciennes	30 kiosques 85 autos + rue Saint-Germain	30 kiosques 70 autos + rue Saint-Germain

# Utilisation

## PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS

### Occupation du stationnement

Observation du taux d'occupation moyen du stationnement de la place des Anciens Combattants, réalisé sur le terrain au début de l'été 2019, dans le cadre de la mise en place d'un portrait du stationnement au centre-ville de Rimouski, référence au secteur de la Zone 5, rue Saint-Germain.


### Caractéristiques

Observation du taux d'occupation

Relevés réalisés les:

- Jeudi 16 mai 2019, 9h00 à 10h30
- Lundi 3 juin 2019, 14h00 à 15h30
- Jeudi 6 juin 2019, 9h00 à 10h30 et 14h00 à 15h30

Pourcentages moyens du taux d'occupation obtenus à partir de ces relevés, indiqués en rouge, séparés selon les différentes zones de réglementation.



**STATIONNEMENT DES ANCIENS COMBATTANTS**  
NAE

### Données

Place des Anciens Combattants

Nombre de cases retirées

- Vignettes S-8 - 45 cases
- Sans restrictions - 95 cases

Total - 140 cases

### LÉGENDE

- 3 CASER POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
- 2 CASER BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
- 12 CASER PARCOMÈTRES HORS-RUE
- 13 CASER RÉSERVÉES AUX EMPLOYÉS DE LA SOPER
- 72 CASER RÉSERVÉES AUX VIGNETTES S-8
- 95 CASER GRATUITES SANS RESTRICTIONS
- 5 CASER VISITEURS 30 min. max.

# Option 1 : stationnement sur rue

## OPTION #1

### Le stationnement sur rue

Cette option prévoit la redistribution des cases de stationnement à même l'emprise des voies de circulation.

#### Caractéristiques

- Stationnement en créneau priorisé;
- Stationnement sur les deux côtés de la rue, en périphérie de la place des anciens combattants;
- Conserver de bons dégagements pour assurer que les nouveaux espaces de stationnement ne gênent pas la circulation;
- Aucun espace de stationnement sur l'avenue de la Cathédrale et sur la rue des Marins;
- Deux débarcadères d'autobus sur Saint-Germain (espace de 4 cases de stationnement);
- Selon les nouvelles propositions d'aménagement de la place des Anciens Combattants, certains tracés pourraient être modifiés et certaines cases complètement retirées;

#### Données

Place des Anciens Combattants


Nombre de cases retirées

- Vignettes S-8 - 45 cases
- Sans restrictions - 95 cases

Total - 140 cases

Nombre de cases ajoutées (estimation)

- En créneau (parallèle) - +/- 51 cases



# Option 2a : stationnement sous-terrain

## OPTION #2

### Le stationnement souterrain -- Tracé A

Cette option prévoit l'agrandissement de la zone de stationnement qui serait située sous le nouvel espace public.

#### Caractéristiques

- Stationnements perpendiculaires priorités;
- Optimisation du tracé pour permettre l'implantation d'un maximum de cases sur une aire équivalente à la surface du parc;
- Deux voies d'accès:
  - Boulevard René-Lepage Ouest, entrée et sortie en direction est;
  - Stationnement du bureau d'information touristique, entrée et sortie plus calme, ajout d'un accès pour les vélos;
- Aucun accès sur Saint-Germain pour conserver les stationnements parallèles, l'intégrité de l'aménagement urbain de la rue et pour la sécurité routière;
- Escaliers d'accès pour piétons disposés à des endroits stratégiques;
- Structure d'entrée au stationnement, couverte, design original et harmonieux avec le parc suggéré.

#### Données

##### Place des Anciens Combattants

Nombre de cases retirées

- Vignettes S-8 - 45 cases
- Sans restrictions - 95 cases


Total - 140 cases

Nombre de cases ajoutées (estimation)

- Stationnement perpendiculaire - +/- 192 cases



EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT



PLAN DE STATIONNEMENT - NAE



# Option 3 : stationnement étagé

## OPTION #3

### Le stationnement étagé «IMQ»

Cette option prévoit la construction d'un stationnement étagé à l'emplacement actuel du stationnement de l'IMQ, situé à l'arrière du Musée Régional de Rimouski et de la salle Desjardins-Telus.

#### Caractéristiques

- Le site regroupe actuellement deux aires de stationnement, l'une privée et l'autre gérée par la ville;
- Rampe d'accès principale avec barrière du côté de la rue Sainte-Marie;
- Proposition de 2008 par Daniel Arbour & Associés;
- Situation actuelle sur le site différente, tracé à revoir;
- Plan initial comportant une centaine de cases par niveau

#### Données

Place des Anciens Combattants

Nombre de cases retirées


- Vignettes S-8 - 45 cases
- Sans restrictions - 95 cases

Total - 140 cases

Nombre de cases ajoutées (estimation)

Tracé A

- Étage - +/- 100 cases
- Total - +/- 200 cases



PLAN DE STATIONNEMENT ÉTAGÉ «IMQ» -- NAE  
DAA - Daniel Arbour & Associés - Août 2008

# Tableau synthèse

Options	Nombre de cases projetées	Différence
Option 1	51	- 89
Option 2a	192	+ 52
Option 2b	179	+ 39
Option 3	200	- 40*

# Période de questions/commentaires



# Échéancier



- **9 juillet 2019** : Première consultation publique
- **Du 9 au 23 août 2019** : Réponses au sondage et dépôt de commentaires sur les concepts
- **Fin août à la mi-octobre 2019** : Ajustement du concept
- **16 octobre 2019** : Deuxième consultation publique
- **Mi-octobre à novembre 2019** : Ajustement du concept
- **Novembre 2019** : Approbation par le conseil du concept et présentation finale

# Donnez-nous vos commentaires!

- **Ateliers de travail** : les personnes inscrites aux ateliers sont invitées à se déplacer à l'un des locaux suivants :

**F-105, F-106 ou F-108**

- Pour les ateliers, les associations et/ou organismes sont invités à se répartir aux différentes tables.
- **Sondage accessible jusqu'au 23 août 2019:**
  - <https://www.ville.rimouski.qc.ca/placeancienscombattants>